



### SKYRINGAR

Mál eru frá fullfrágengnu gólfi.  
 Hæð rofa 105 cm og tenglar 20 cm.  
 Hæð tengla og rofa í eldhúsi, þvottahúsi, baði og bílgæmslu 105 cm  
 Hæð veggjós 165 cm, nema í herbergjum 150 cm  
 Málstraumur rofa og tengla 10 amper  
 L er loftnetstenglar hæð 20 cm  
 HA er hátalaratenglar hæð 20 cm  
 F er símatenglar hæð 20 cm  
 DS er dyrasími hæð 130 cm

Nema annað sé getið á uppdrætti.

T1 sé Hager PO 12S eða samsvarandi.  
 TK sé Hager PO 11S eða samsvarandi.

NR.	BREYTING	DAGS	ÁR	NAFN
<b>LINDARBERG 28</b>				
RAFLÖGN		HANNAD	P.Ú.	
LÁGSPENNA		TEIKNAD	J.H.	
JARÐHÆÐ		DAGS	01-04-92	
		RI AFN	1 AF 5	
		KVARDI	1 : 50	
		NÚMER	101	
ÞÓRIR ÚLFARSSON S: 53904				