



grunmynd efri hæð mál 1:50

lampaskrá:

- A. INNFELLDUR LAMPÍ LUMIANCE NO. 2320
 - B. " " " " NO. 3893
 - C. " " " " NO. 2325
 - D. " " " " NO. 2200
 - E. " " " " NO. 2440
 - F. " " " " NO. 2265
 - G. " " " " NO. 4201
 - H. BEGA ÚTILJÓS Á SÚLU
- ATH. VEGGLJÓS VELJIST SÍÐAR

Skýringar.

Mál eru í cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa sé 100 cm.
 Hæð tengla við rofa sé hin sama og rofans.
 Hæð tengla í eldhúsi, geymsu, þvottaerbergi,
 baðherbergi og bílageymsu sé 100 cm aðrir
 tenglar séu í 20 cm hæð.
 Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm plastpipur, Virgildleiki
 1,5 mm, þrívírir í pipu.
 Hreinlætistöki í baðherbergi skulu jarðbundin
 Samkvæmt reglugerð.

Nema annars sé gætt á uppdrötum.

TILLAGA AÐ LÝSINGU HÁABERG 39. HF

HELGI KR. EIRÍKSSON LÝSINGARHÖNNUN S. 688-388

RAFLÖGN

EFRI HÆÐ

MAGNUS SNÆBJÖRNSSON