



ALMENNT

- 0.00 Táknar hæð í sniðmynd
- 0.00 Táknar hæð á plötu í grunnmynd
- Járnstærðir eru í mm
- Tímburstærðir eru í mm
- Öll ónefnd mál eru í mm

ÁLAGSFORSENDUR

- Leyft álag á grunn.....: - MN/m²
- Snjóálag.....: 1,01 KN/m²
- Vindálag.....: 1,83 KN/m²
- Notálag.....: - KN/m²

TRÉVIRKI OG STÁLFASTINGAR

Límré skal vera í gæðaflokki L40 (GL32)
 Límflokkur U (vatnshelt)
 Aðrir burðarvíðir skulu ekki vera lakari en K18 samkvæmt IS7/DS413
 Stálgæði í sérsmiðuðum festingum er S235 skv. DS/EN10025
 Stálgæði í boltum og teinum er ISO 8.8
 Stálgæði í borðboltum ISO 4.6 nema annað sé tekið fram.

Fúuvarja skal sperruenda og aðra hluta trés sem steypast inn eða leggjast að steinsteypu.
 Undir allar boltarær sem herðast að tré skal setja skinnur með kantlengd 3°d og lykkt 0,3°d (á er þvermál bolta)
 Allir festihlutar úr stáli skulu galvanhúðaðir nema annað sé tekið fram á teikningu.

Innsteypst festingar
 Vanda skal frágang og staðsetningu innsteyptra festinga. Ath. að hreinsa steypuleifar af festingum þegar steypuinnu er lokið.
 Nákvæmismisrófur við staðsetningu festinga
 Staðsetning í hæð og í pláni +/- 5mm

SKÝRINGAR
 Öll mál eru í mm
 Stálgæði í sérsmiðuðum festingum er S235 skv. DS/EN10025
 Leyfileg þolvik í smíði platna og staðsetningu boltagata er +/- 1 mm
 Suður skulu heilsjóðast með a>= 5 mm nema annað sé tekið fram
 Allt stál skal galvanhúðað að smíði lokinni

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VÍRNET EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af																								
<table border="1"> <tr> <td>MKV. 1:10 og 1:50</td> <td>DAGS. 31.3.2014</td> <td>VERKNR. DL14 005</td> <td>ÚTGÁFA NR. 1</td> </tr> <tr> <td>TEIKN. GS</td> <td>REIKN. GS</td> <td>YFIRF.</td> <td>NR. TEIKNINGAR</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HEITI VERKS: Breiðhella 8 og 10</td> <td>301</td> </tr> <tr> <td colspan="3">HEITI TEIKNINGAR: Endurvinnsluhús Grunnmynd og sérmyndir</td> <td>DAGS. ÁRITUNAR 31/3 2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NAFN HÖNNUNAR: Bjarni Ingóbergsson byggingatæknifræðingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is</td> <td>DAGS. ÁRITUNAR 31/3 2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">NAFN SAMRÆM.HÖNNUNAR: [Signature]</td> <td>301-Breiðhella 8-10.DWG</td> </tr> </table>				MKV. 1:10 og 1:50	DAGS. 31.3.2014	VERKNR. DL14 005	ÚTGÁFA NR. 1	TEIKN. GS	REIKN. GS	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR	HEITI VERKS: Breiðhella 8 og 10			301	HEITI TEIKNINGAR: Endurvinnsluhús Grunnmynd og sérmyndir			DAGS. ÁRITUNAR 31/3 2014	NAFN HÖNNUNAR: Bjarni Ingóbergsson byggingatæknifræðingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is			DAGS. ÁRITUNAR 31/3 2014	NAFN SAMRÆM.HÖNNUNAR: [Signature]			301-Breiðhella 8-10.DWG
MKV. 1:10 og 1:50	DAGS. 31.3.2014	VERKNR. DL14 005	ÚTGÁFA NR. 1																								
TEIKN. GS	REIKN. GS	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR																								
HEITI VERKS: Breiðhella 8 og 10			301																								
HEITI TEIKNINGAR: Endurvinnsluhús Grunnmynd og sérmyndir			DAGS. ÁRITUNAR 31/3 2014																								
NAFN HÖNNUNAR: Bjarni Ingóbergsson byggingatæknifræðingur B.Sc. kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is			DAGS. ÁRITUNAR 31/3 2014																								
NAFN SAMRÆM.HÖNNUNAR: [Signature]			301-Breiðhella 8-10.DWG																								