



ALMENNAR SKÝRINGAR

ALLAR PÍPUR ERU Ø16 OG VÍR 1,5 MM<sup>2</sup>.  
 HÆDIR ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 100 CM.  
 HÆDIR TENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 20 CM.  
 HÆDIR Á SIMA- (S) SJÓNVARPS- (L) TENGLUM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI 20 CM.  
 ÖLL MÁL ERU FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFI OG Í MIDJA DÓS EDA ÚR MIDRI DÓS Í MIDJA DÓS EDA Í FULLFRÁGENGINN VEGG.  
 ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFA AÐ MINNSTA KOSTI 3 CM BIL MILLI RÓRA.

NEMA ANNAD SÉ GETIÐ

GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU.  
 DÆMI: T1.1-01F3 ER GREIN NR.3, UNDIR LEKALÍDA Q1 Í TÖFLU T1 SEM ER Á 1. HÆÐ.

TIL SNERTISPENNUVARNAR SKAL NOTA NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFAVÖRN.

MÁLPHLUTA LAGNA, TÆKJA, LAMPA OG RAFBÚNADAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA.

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA MINNST 10 A.

JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA- OG KALDAVATNSLÖGN.  
 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM EFTIR AÐSTÆÐUM Á STAÐNUM OG EFTIR SERTEIKNINGUM.

ÖLL TÁKN ERU SAMKVÆMT STAÐL.

|   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| Verkefni                                  |                 |           |
| VESTURHOLT 8, 220 HAFNARFIRÐI             |                 |           |
| Verkhlutj/Verknúmer                       |                 |           |
| 2-HÆÐ, LÁG-OG SMÁSPENNA                   |                 |           |
| Blað nr.                                  | Teikningarnúmer | Kvarði    |
| 4   | 2-0124          | 1:50      |
| Hannað                                    | Teiknað         | Dags.     |
| SH  | SH              | 14.08.'92 |
| Yfirfarð                                  | Samþ.           | Breyting  |
| Sigurjón Harðarson                        |                 |           |
| Suðurbraut 16 220 Hafnarfirði sími 651845 |                 |           |