



Húsnúmer 2627 Teikning nr. 1841
 Samþykkt þ. 27.2 1980
 f.h. RAUVEITU HAFNARFIJARDAR
Jóns Guðsson
 Eftirlitamaður rannanna

Öll mál eru gefin upp í cm frá fullfrágengnu gólfi.
 Hæð rofa sé 100 cm, hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn.
 Hæð tengla sé 18 cm, nema í eldh. geymslum, bílg. og þvottah. þar 110 cm. Hæð tengla fyrir síma og sjónvarp sé 18 cm. Hæð dyrasíma 130 cm. Hæð vegg ljósa 155 cm. Pípur séu 5/8" og vír 3x 1,5². Málstraumur rofa og tengla sé 10A.
 nema annars sé getið

Inntök samþykkt 20.2. 1980
 f.h. RAUVEITU HAFNARFIJARDAR
Albert Kristjánsson

1841

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| HRAUNBRUN 25 | | |
| raflögn | KCFM 8004 | 1/3 |
| kjallari | mal | 1 50 |
| | dagur | Jun 80 br. feb 80 |
| | Gaumur | MTFI 2000 |