



SKYRINGAR.

Lagnir eru huldar pípuþagnir með 3 vírum.
 Pípur eru 16 mm í þvermál.
 Gildleiki sjá einlínunynd.
 Hæð á rofum sé 105 cm.
 Hæð á tenglum sé 20 cm.
 Hæð á smáspennutenglum sé 20 cm.
 Málstraumur rofa sé 10A og tengla 16A.
 Að ljósum og tenglum utanhúss skal leggja streng ídregin í plastpípu.
 Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi sé 105 cm
 Mál eru í cm og miðast frá fullfrágengnu gólfi.
 Í töflu T.S. skal setja 20 * 10 * 10 cm
 innsiglanlegt tengibox fyrir símainntak.

Innfeld stillanleg ljós.
 Innfeld ljós.

T.L = Tafla fyrir lágsþennu.
 T.S. = Tafla fyrir smáþennu.

- PV = þvottavél, 16A, hæð 110 cm.
- ÞU = þurkari, 16A, hæð 110 cm.
- HI = hitaskápur 16A, hæð 110 cm.
- IS = ísskápur 10A, hæð 40 cm.
- FR = frystiskápur 10A, hæð 40 cm.
- Ø = geislaofn 16A, hæð 110 cm.
- UP = uppvottavél 16A, hæð 40 cm.

- D = dyrasími.
- F = bæjarsími.
- L = loftnet.
- H = hátalarar.

Ø 50 mm R.H.
 Ø 50 mm garðljós.
 Ø 50 mm L.I.
 Ø 25 mm loftnet.

Július Jóhannesson
 Raftæknifræðingur.
 Hjallabraut 37. HF.
 S. 651280.

LEKJARBERG 32. HAFNARFIRDI
 RAFLAGNIR. 1 HÆÐ.

UTG	DAGS	TEIKNAD	HANNAD	YFIRFARID	SAMP.	GEYMSLUNR.	MKV.	TEIKN.NR.	NÆSTA TEIKN.NR.	ÚTG.
-----	------	---------	--------	-----------	-------	------------	------	-----------	-----------------	------