



Inntök samþykkt 20.17. 1989
 f. h. RAFVEITU HAFNARFJÁRDAR
 Albert Kristjánsson
 MÖSVEITA TENGIST Á S-FASA

Samþykkt 24/17 1989
 VEGNA FULLNADARFRÁGANGS
 Gunnar L. Kristjánsson
 f. h. Rafveitu Hafnarfjardar

SKYRINGAR:

Málstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm.
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi, þvottahúsi
 geymslum og bílageymslu sé 105 cm.
 Allar hæðir miðast við fullfrágengin gólf.
 Takð skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal saman vatnsinntök og jarðbinda badkór.
 Ganga skal frá rafloðn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 Rafveitu Hafnarfjardar.

riema annars
 sé getið

- L táknar loftnet
- B táknar sími
- DS táknar dyrasími.

R.H. Ø50
 sími Ø50
 Loftn. Ø25
 aukla Ø25
 inn 28k

TEIKNING NR. 2715

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
LÆKJARBERG 40 HAFNARF			
RAFLÖGN OG VEIKSTRAUMS-LAGNIR		HANNAÐ	16
		TEIKNAD	16
		DAGS	apríl 89
		BLAÐ	1 AF 2
		KVARÐI	1:50
		VERK NR.	89.202