



- LAMPAR TIL VIDMIDUNAR
- 1 FLURLAMPI 3X18W 60X60 CM INNFELDUR LAMPAR MED TVÖFALDRI PARABOLIC AL LJÓSHLIF (DARK-LIGHT) MIDAD ER VID FAGERHULTS MULTILUME MOTUL GAMMA EDA SAMBÆRILEGAN
 - 2 FLURLAMPI 3X18W 60X60 CM INNFELDUR MED NEYDARLYSINGARBUNADI Á EINA PERU LAMPAR MED TVÖFALDRI PARABOLIC AL LJÓSHLIF (DARK-LIGHT) MIDAD ER VID FAGERHULTS MULTILUME MOTUL GAMMA EDA SAMBÆRILEGAN
 - 3 FLURLAMPI 1X18W PL INNFELDUR (DOWNLIGHTS) MED HVITUM SKERM MIDAD ER VID HOVIK CASA (122509) EDA SAMBÆRILEGAN
 - 4 FLURLAMPI 1X18W PL VEGGLJÓS MIDAD ER VID HOVIK TRIAD (134609) EDA SAMBÆRILEGAN
 - 5 FLURLAMPI 2X36W LAMPI MED AL LJÓSHLIF LITUR LAMPA SKAL VERA HVITUR MIDAR ER VID FAGERHULTS NOLA TERRAZZA

- 6 HALOGEN KASTARI 12V 20W INNFELDUR MIDAD ER VID HOVIK 60 (282111) EDA SAMBÆRILEGAN.
- 7 FLURLAMPAR 1X18W VEGGLJÓS Á SALERNI MIDAD ER VID FAGERHULTS BADIS EDA SAMBÆRILEGAN
- 8 HALOGEN KASTARI 12V 50W INNFELDUR MED 356 GRÁDU SNÚNINGI UM SIG OG 60 GRÁÐUR NIDUR MIDAD ER VID REGGIANI TE 8011 EDA SAMBÆRILEGAN
- 9 HVITT HANGANDI BÖMA LJÓS
- 10 FLURLAMPI 3X18W 60X60 CM INNFELDUR MIDAD ER VID FAGERHULTS MULTILUME MOTUL PRISMAT EDA SAMBÆRILEGAN
- 11 FLURLAMPI 1X18W UNDIR ELDHUSSKÁP

- 12 KASTARAR 1X75W INNFELDUR MIDAD ER VID HAPPYLIGHT EYE 80 (27470)
- 13 AKVEDIST SÍÐAR
- 14 AKVEDIST SÍÐAR
- 15 FLURLAMPI MED RAFHLÖÐUM OG HLEDSLUBUNADI LAMPARNIR SKULU VERA SIGLOANDI OG LOGA Í 3 KLST EF RAFMAGN FER AF LAMPARNIR SKULU FESTIR Á VEGG MIDAD ER VID MENVIER 8W KWILTE EDA SAMBÆRILEGAN Á LÖMPUNUM SKULU VERA MERKI "UT" Í SAMRÆMI VID REGLUGERÐ

Verkheiti
LÖGMANNSSTOFAN, FJARDARGÖTU 11 3HÆÐ

Verkhlyt/Verknum
Lampaplan

Blað nr	Teikningarnúmer	Kvarði
1	2-0153	1 50
Hannað	Teiknað	Dags
SH	SH	25 02 '93
Yfirfand	Samb	Breyting
	<i>Sigurjon</i>	

Sigurjon Harðarson
Suðurbraut 16 220 Hafnarfærði sími 651845