

ALMENNAR SKÝRINGAR

EFTIRFARANDI SKÝRINGAR GILDA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM

MÁLSETNING

ÖLL MÁLSETNING ER Í MILLIMETRUM. MÁLSETNINGAR ERU MIÐADAR VID MIÐJAN BÚNAÐ, ENDANLEGT YFIRBORD GÓLFS OG STEYPTA ÚTVEGGI VEGGI O.Þ.H. SKAL MÆLA AF MÁLSETTUM ARKITEKTATEIKNINGUM EN EKKI AF RAFLAGNATEIKNINGUM. VARDANDI HÆÐ RAFBÚNAÐAR VÍSAST HÉR TIL SÉRMYNDAR Á TEIKNINGU NR 3.72

RÖR/DÓSIR/LAGNIR

ÓMERKTAR KAPALLAGNIR ERU 3X1,5Q PLASTKAPLAR
ÓMERKTAR RÖRALAGNIR ERU 16 MM PLASTRÖR ÍDREGIN 3X1,5Q (DRÁTTARVÍR. PÍPUR SEM LIGGJA ÚT ÚR BYGGINGUNNI SKULU HALLA U.Þ.B. 15 GRÁÐUR NIÐUR. ALMENNT SKAL LEGGJA LÁGSPENNULAGNIR (SÉRSTAKLEGA TÖLVULAGNIR) SEM LENGST FRÁ ÖÐRUM LÖGNUM. RÖR AD HURÐAROFASKYNNJURUM SKULU ENDA FYRIR MIÐJU HURÐARGATI Í EDA VID KARM ÖNOTADAR PÍPUR SKULU ÍDREGNAR NYLON-GIRNI TIL ÍDRÁTTAR SÍÐAR.

- TENGI-, ROFA- OG TENGLADÓSIR ERU KRINGLÓTTAR PLASTDÓSIR 73 Í ÞVERMÁL
- LOFTDÓSIR ERU KRINGLÓTTAR PLASTDÓSIR 83 Í ÞVERMÁL OG DÝPT 65.
- VEGGDÓSIR FYRIR VEGGLJÓS ERU 49 Í ÞVERMÁL.
- DÓSIR FYRIR HANDBRUNABODA, HITA- OG REYKSKYNNJARA ERU PLASTDÓSIR 73 Í ÞVERMÁL.

MÁLSTRAUMUR

MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ MINNST 10 A OG TENGLA 16 A.

ANNAD

FRÁGANGUR RAFLAGNA SKAL VERA SAMKVÆMT REGLUGERÐ UM RAFORKUVIRKI OG ÁKVÆÐISVINNUGRUNDVELLI RAFVIRKJA.

SÉRTÆKAR SKÝRINGAR

ALMENNT

- RÖR NIÐUR Í TG 11 LIGGJA UTAN Á. ÞAU FRAMLENGJAST SÍÐAR.
- LEYFILEGT ER AD BÆTA VID MILLIDRÁTTARDÓSUM EINS OG ÞURFA ÞYKIR. ÞAD SKAL ÞÓ GERT Í SAMRÁÐI VID EFTIRLITSMANN OG BREYTINGIN SÍÐAN FÆRD INN Á TEIKNINGAR SEM OG AÐRAR BREYTINGAR.
- LAGNIR Á 1. HÆÐ OG Í NORDURVEGG SALAR ERU INNFELLDAR RÖRALAGNIR. AÐRAR LAGNIR ERU KAPALLAGNIR.

SKAMMSTAFANIR OG TÁKN

B BREIDD
BVK BRUNAVIÐVÖRUNAKERFI
D DÝPT
E/B EFRI BRÚN
FNL FYRIR NEDAN LOFT
H HÆÐ
N/B NEDRI BRÚN
R/T ROFA OG TENGLADÓS
BRS BRUNASLANGA

TÁKN ÖNNUR EN NEDANSKRÁÐ ERU SKV ÍST 117

☉ BRUNAHANDBODI

Ⓝ MERKTUR RÖRENDI

•x NEYDARLÝSINGAREINING Í LAMPA, LOGAR VID STRAUMROF

x NEYDARLÝSINGARLAMPI, SÍLOGANDI

• RÖR STENDUR UT UR STEYPU

MERKING BÚNAÐAR

ALMENNT ER BÚNAÐUR MERKTUR Á EFTIRFARANDI HÁTT, DÆMI

ORKUDREIFING TANN

T.. VÍÐAR TIL KERFIS.
.A VÍÐAR TIL BÚNAÐAR Í KERFINU
N. NÚMER HÆÐAR Þ.S. BÚNAÐUR ER STAÐSETTUR
..N NÚMER HLAUPANDI INNAN HÆÐAR.

ORKUDREIFING TANN

TA ADALTAFLA
TG GREINITAFLA
TL TAFLA FYRIR LOFTRÆSIKERFI
TNN KASSAR

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI BANN

BM BRUNABODAMIDSTÖÐ
BB BRUNABODI
R REYKSKYNNJARI
H HITASKYNNJARI
BNN KASSAR
BJ BJALLA

SÍMAKERFI FANN


FM SÍMAMIDSTÖÐ
F SÍMATENGILL

LAMPAR

L-- LAMPI
L--N NEYDARLÝSINGARLAMPI SEM LOGAR VID STRAUMROF.
L--L LEIÐBEININGARLAMPI Þ.S. PERA ER SÍLOGANDI.
--- NÚMER LAMPA (TÖLUSTAFUR).

TÖFLUR OG TENGIKASSAR

NR	NOTKUN	GERÐ	STÆRD [W]	VIÐMIÐUNARTAFLA
TA	ADALTAFLA	UTANÁL.	H2000 R1300 D350	HAGER C 183 B (2 STK.)
TL11	F. LOFTRÆSINGU	UTANÁL.	H2000 B 120 D350	
TL12	FJARVÍSUNARTAFLA	UTANÁL.		
T01	F SÖKKULSKAUT	INNFELLDUR	H250 B250 D100	
T1	F. DÆLUR Í BRUNNI	UTANÁL.	H300 B200 D150	
T2	GEÐNUMDRÁTTARKASSI	INNFELLDUR	H200 B300	
TS1	STJ. Á TJALDVINDU	UTANÁL.	2JA ROFA	
TS2	STJ. Á LJÓSUM SAL	UTANÁL.	20 ROFA	TICINO
FM	SÍMAMIDSTÖÐ	UTANÁL.	ÁKVÆDST SÍÐAAR	

										 VERKFRÆDISTOFA SIGURDAR THORODDSEN hf VERKFRÆDIRADGJAFAR FRV 108 Reykjavík Ármúli 4 Sími (91) 8 44 99 Fjarnú 2040 vst is 600 Akureyri Glerárgata 30 Sími (98) 2 25 43 Póstla 680144 310 Borgarnes Berugata 12 Sími (93) 7 13 17 400 Ísafjarður Hafnarstræti 1 Sími (94) 37 08		ÍPRÓTTAHÚS KAKLAKRIKA RAFLAGNIR SKÝRINGAR							
Teikn nr	Tilvisun a teikningu	Teikn nr	Tilvisun a teikningu	Br	Dags	Eðli breytingar	Br	Yf	Samb	Hannað IPP	Teiknað IPP	Yfirlitað H6	Sambýtt Mikal Petersen	Dagsetning	MAÍ 1989	Verk nr	89 104	Teikn nr	3 01