



Inntök sagnr. 7.16.88
 RAÞVEITU HAFNARFIRÐI
 Ribent Húsgræðsla

Semþykkt 2.6.88
 YEGN FULLNADARFRÁGANGS
 Húsgræðsla

SKÝRINGAR:

Malstraumur rofa og tengla sé 10 A.
 Pipur séu 16 mm, vir 1,5 mm.
 Hæð rofa sé 105 cm, hæð tengla sé 20 cm.
 Hæð rofa og tengla í bilgeymslu og
 þvottahúsi sé 105 cm. Allar hæðir miðast
 við fullfrágengin gólf.
 Taka skal mál milliveggja s.k.v. smíðateikningu.
 Binda skal samæn vatnsinntök og jarðbinda
 caðkar og sturtubotr.
 Ganga skal frá rafloagn s.k.v. reglugerð R.E.R og
 viðkomandi rafveitu.
 L táknar loftnet
 S táknar sími
 DS táknar dyrasími.

nema annars
 se getið

GRUNNMYND KJALLARA

TEIKNING NR 25679

| | | |
|------------------------------|------|-----------------------|
| SUÐURHVAMMUR 5 - HAFNARFIRÐI | | KVARDI |
| DAGS | NAFN | RAFLOGN OG VEIKSTRÁMS |
| 29.11.88 | ZGH | LAGNIR KJALLARA |
| TEIKN | 29H | 1:50 |
| SAH | | MÁL |
| Nr. 168 | | BL 1 AF 7 |