



Samþykkt 29 1986
 VEGNA FULLNADARFRAGANGS
 Jónas Þorvaldsson
 Í h. 3-4. leit i Hafnarfirðar

HÚSVEITA TENGIST Á R-FASA
 1. h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
 Innslak samþykkt 19
 1. h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR

Innslak samþykkt 219 1986.
 1. h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
 Hérður Hællbergsson.

Skýringar

Öll mál gefin í cm frá fullfrægengnu gölti
 Hæð rofa sé 110 cm
 Hæð tengla í eldh. bilg. og þrottah sé 110 cm
 aðrir tenglar í 20 cm
 Hæð veggljósa 165 cm
 Pipur 16 mm og vir 1,5°
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A
 Töflur skulu vera af viðurkennndri gerð
 F = þorsasimi
 L = Loftnet
 D = dyrasimi

TEIKNING NR. 2446 X

Fagraberg 58 Hafnarfirði

Raflogní aðalhæð	Dags. 9 4. 1985
Hannad Þú	
Teiknað. Þú	
Teikning no: 116	Mkv 1:50
Rimur Pássan hægt: 3	Blað 1 af 3