



**SKÝRINGAR**

Háðarmál eru 1 cm frá fullfragengnu golti  
 Malstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Háð tengla í eldhúsi, þvottaherbergi, badherbergi tilgeymslu og  
 geymslu sé 100 cm, háð tengla við rofa sé sú sama og rofars,  
 háð annarra tengla sé 20 cm  
 Háð rofa sé 100 cm Háð vegglopa sé 165 cm  
 Pipur séu 16mm plastpipur, ur 3x15mm<sup>2</sup>  
 Ljósastakarar í dagstofu og sjonvarpsherbergi séu innfelldir í loft,  
 og séu tengdir gegnum bíreustille, (dimmer)  
 Þar sem tveir tenglar eru myndir í deis í sjonvarpsherb og dagstofu,  
 sé annar tengillinn jafnan tengdur um sameiginlegari rofa fyrir tengla  
 D = dyrasimi  
 F = Bæjarsimi  
 L = Lofertslögn  
 PLS = Plaststrengur

HÚSVEITA TENGIST Á S-FASA  
 Inntok samþykkt 17.9. 1986  
 f.h. RAÞVEITU HAFNARFIJARÐAR  
 Albert Kristjánsson

Samþykkt 22.9. 1986  
 VEGNA FULLNÁÐARFRAGANGS  
 Jóno Þorvaldsson  
 f.h. RAÞVEITU HAFNARFIJARÐAR

TEIKNING NR. 2449. X

HVASSABERG 2, HAFNARFIRÐI		
R A F L Ö G N		
Einlínumynd		
Gudmundur Gunnarsson rafíðnræðingur, Súðurhvammi 6, Hafnarfirði	Hannad Gudm. G	Mkv 1 50
	Teiknad	Dags Maí 1986
	Skilfarid	Nr