



**SKÝRINGAR VIÐ GÖT:**

HEITI GATS	BREIDD sm	HÆD/ LENGD sm	SKÝRINGAR
G	10	15	GAT I PLOTU
H	30	20	VEGGRAUF 30x8
J	30	15	SKARD I VEGG
K	30	30	URTAK UR PLOTU, DYPT=12cm
L	10	30	GAT I PLOTU
M	15	160	GAT I PLOTU
N	15	15	GAT I PLOTU
O	Ø 40		GAT FYRIR Ø40 SORPRENNU
P	Ø 30		GAT FYRIR Ø30 SORPLÖGU
R	10	40	k=KOTI I NEDRI BRUN GATS
S	10	20	k=KOTI I NEDRI BRUN GATS
T	20	10	k=KOTI I NEDRI BRUN GATS RAUF I VEGG
U	Ø 10		R=60 SM I MIDJA RAUF GAT FYRIR Ø10 V/LOFTUNAR SORPRENNU.

**SKÝRINGAR:**

**BENDING I VEGGI:**

A) UMHVERFIS OP UNDIR, YFIR OG TIL HLIÐAR VIÐ OP KOMI 2 K 12 ER NAI SKEYTIENGD UT FYRIR OP EDA SEU SAMFELLD UM FLEIRI OP, NEMA ANNAD SE SYNT A TEIKNINGU. PUNKTAR VIÐ OP TAKNA 2 K 12.

B) I ÚTVEGGI BENDING I ÚTVEGGI SE K10c/c20 LARÉTT OG LÖÐRÉTT I ÚTBRUN NEMA I 15 cm ÞYKKA. TVÖFALDA VEGGI, ÞAR SEM GAFLAR METAST, ÞAR KOMI K10c/c30 LARÉTT OG LÖÐRÉTT I YTRI BRUN VEGGAR. UR VEGGJAGRIND GANGI VINKLAR 40 x 60 INN I PLOTUR SBR. GRUNNMYND PLATNA.

C) I INNVEGGI INNVEGGIR ERU ALMENNT AN BENDINGAR NEMA UMHVERFIS OP SBR. A) AD OFAN OG I STEYPUKIL A HÉRÐARKILUM KOMI K10c/c30, L=120 cm.

D) I PLOTUR BENDING I PLOTUR SE SBR. GRUNNMYNDIR PLATNA. I HORN MÉRKT X KOMI TVÖFALT NET 4x6K10c/c25, L=150 cm. STIGAR VERÐA FORSTEYPTIR OG ER BENDING I ÞA SBR. SÉRTEIKN.

**TILVÍSUN**

SVALATEIKNING

SJÁ BL NR B7

11 JUL 1990

BYGGINGAFLUTRÚNN

EYRARHOLT 2 - 4, HAFNARFIRÐI		SKV 1:50
UN NR	BREIÐING	REKNI
Verkfæðistofa Stefans og Björns s f CONSULTING ENGINEERS		BL NR 09.22
REKNI BG	TEIKN GMT	BYGGINGAFLUTRÚNN
REYKJAVIKURVEGI 68 HAFNARFIRÐI - Sími 91 651340	SÍMI 54644	B 3

