

ÞAKKLÆÐNING
steyptur þakstein

ÞAK
þaksteinar 2480 x 5134 mm
38 x 56 mm lektur, millibil 317 mm
nælonstyrktur plastdúkur
45 x 190 mm sperrar, millibil 1000 mm og 480 mm

HLUTAM. I
SJA BL D5

HLUTAM. H
SJA BL D5

HLUTAM. G
SJA BL D4

HLUTAM. G.
SJA BL D4

45 x 95 mm stoð
95 x 95 mm stoð
47 x 95 mm reim

45 x 95 mm stoð
95 x 95 mm stoð
47 x 95 mm reim

ÞVEGGUR
55 x 370 mm limtréshiti
44 x 130 mm vatnsbretti
100 mm murtsteinskliðning
40 mm loftkræst bil
galvaniseruð murtengt
10 mm Norbit
47 x 37 mm lektur, þrýstiflavarið
45 mm steinull
45 x 95 og 95 x 95 mm stoðir, þrýstiflavarið
95 mm steinull
rakavarnarlag
17 mm spónaplata, máluð með Falima
59 x 95 mm fótstykki, þrýstiflavarið

INNVEGGUR
35 x 41 mm stoðir
40 mm steinull
17 mm spónaplata, máluð með Falima

LOFT
loftsteinar 2480 x 7920 mm
22 mm spónaplata
2 x 100 mm steinull
45 x 200 mm loftbitar, millibil 620 mm
rakavarnarlag
16 mm rásuð spónaplata, máluð með Falima

INNVEGGUR BERANDI
55 x 370 mm limtréshiti
45 x 95 og 95 x 95 mm stoðir
95 mm steinull
17 mm spónaplata, máluð með Falima
59 x 95 mm fótstykki

GOLF
golfsteinar 2480 x 3960
22 mm spónaplata, máluð með Falima
rakavarnarlag
45 x 200 mm golfbitar, þrýstiflavarið, millibil 620 mm
2 x 100 mm steinull
12 mm spónaplata

HLUTAM. J
SJA BL D4

HLUTAM. J
SJA BL D4

loftkræsting fyrir
múrhlöðslu og kjallara

31. okt. 1983



HOSBY HUS HF.
SMÍÐJUVEGUR 28
200 KOPAVOGUR
SÍMI 91-79277

FAGRABERG 26 HAFNARFJÖRÐUR

VERKHLUTI
PVERSNÍÐ Í LANGBYGGINGU 25°

HUSQERÐ	S-138 RV 25	MÁL	1.20	VERK NÚM.	TEIKN NÚM.
HANNAÐ	HOSBY-SE	TEIKNAD	SE	ÞAGS	8 9 83
				TEIKNARMAÐUR	FT1