



**Linnetsstíður 2, Hafnarfirði.  
Fjölbýlishús.**

**Húslysing: (Matshlut 01)**

Húsið er fjölbýlishús á 4 hæðum. Á fyrstu hæð er gert ráð fyrir verslun eða léttum veitingum en íbúum á 2. til 4. hæð, (samtals 10 íbúar) Undir húsinu er bílastæða- og geymslukjallari.

Íbúar eru af breytilegum stærð og gerð. Efsta hæðin verður innredin (þakhýsi) með stórum svölum allan hringin og skemtilegu útsýni. Aðengi að íbúðunum verða um svalagang um lyftu- og stigahús nema að efstu hæð þar verður aðengi beint um stigahús. Utanálliggjandi svalagangar verða ekki samfelltir og því verður umferð takmörkuð. Í bílastækjallara verða geymslur ásamt tekniklefa og sorpgeymslu.

Innangengt verður frá bílastækjallara að stigahúsi um brunastúku. Á fyrstu hæð verður sameiginleg geymsla íbúða fyrir hjó og vagna.

**Byggingalýsing:**

**Útveggir**

Útveggir eru jámbundin steinstöpva, staðsteyptir upp á hefðbundinn hátt (200 mm), einangraðir að utan með 100mm einangrun. Að utan eru veggrar 1. hæðar klæddir með steinflisum á upphengikerfi þar fyrir ofan eru veggrar klæddir með viðhaldslitili klæðningu.

Útveggir þakhýsis verða byggðir úr ál-glugga-kerfi. Fletir sem ekki eru æltaðir sem gluggar verða blindaðir og elhangraðir á viðeigandi hátt. Efsta hæð verður skrytt með láréttum "lamellum".

**Einangrun**

Einangrun er miðuð við ákvæði gr. 180 um hámark U-gildi einstakra byggingarhluta og vegið meðaltal U-gildi útveggja verður uppfyllt.

**Þak**

Þak verðu byggt úr timbri og eða stáli. Þak verður loftað og einangrað með 200 mm steinull. Þakhalli verður min. 1:50, klætt með heilsodonum pakdúk eða -pappa undir endanlegu yfirborði.

Paksvalir verða steyptar. Þar sem þaksvalir liggja yfir íbúðum neðri hæða verða þær klæddar pakdúk eða -pappa, einangraðar með 200 mm einangrun með steinsteyptum hellum. Endanlegur vatnshalli verður ekki minni en 1:50.

**Gluggar**

Gluggar eru almennt timbur-ágluggar en ágluggar þar sem gluggaflétir eru stærstir. Notað verður hljóðeinangrandi gler í glugga íbúða. Gluggar ásamt gleri skulu uppfylla kröfur 8. kalla byggingarreglugerðar, gr. 176 um hljóðstig innanhúss og gr. 180 um varmaelínangrun og örknutku. Í glugga íbúða verður einnig komið fyrir loftistum með hljóðildrum. Svalagangar sem snúa til að Linnetsstíð eru klæddir vindskermi úr gler sem einnig mun dempa hljóðstig innanhúss.

Viðmiðunargildi og leiðbeiningagildi fyrir umferðaráhávaða, jafngildishljóðstig innanhúss (miðast við lokaða glugga) er 30 db(A) fyrir sólahring, (samkvæmt regluger nr. 933 20. desember 1999).

Annar gler en það sem að ofan er nefnt er K-gler samkvæmt gr. 180 í Byggingarreglugerð.

**Úthurðir**

Úthurðir í anddyrum íbúða eru úr timbri. Annars eru úthurðir úr ál-timbi og áli eða í samræmi við umgjörð viðkomandi hurða.

**Svalir og svalagangar**

Svalagofl eru steypt upp á staðnum. Handrið eru úr stáli með löðréttum teinum. Svalahandrið eru 1200 mm há, engin op eru stærri en 100 mm í a.m.k. 800 mm hæð og neðar.

Svalagangar eru með vindafskermingu úr öryggisgleri. Handlisti er í 1200 mm hæð og láréttir stáleinar c/c 200 mm þar að neðan.

**Gólf**

Neðstu gólf eða gólf sem koma beint á fyllingu eru staðsteypt á 75 mm einangrun.

**Hæðarskil**

Hæðarskil verða staðsteypt í móti, staðsteypt í forsteyptar filigranplötur eða úr forsteypum holplötum.

**Innveggir.**

Steptyr veggr milli íbúðar eru minnst 200 mm og skulu upfylla ákvæði gr. 173 og 174 í byggingarreglugerð.

Aðrir innveggir eru bílkostðaveggir klæddir gifsplötum

**Úrræði vegna hreyfihamlada**

Íbúð með 0201 á annar hæð getur hentat hreyfihómluðum.

Bílastæði er smerkrt hreyfihómluðum er í bílastæðakjallara.

**Lyfjakassar**

Í eldhúsí hverrar íbúð fyrir sig verður komið fyrir læstum lyfjakáp eða kassa.

**Sorp**

Sorpeysslum verður komið fyrir í bílastæðakjallara við stiga- og lyftuhús.

Sorpeysslum verður hólfuð með A-El60 byggingahlutum.

**Soprenna**

Komið verður fyrir loftaestri soprennu sem nær til fyrstu hæðar og verður aðgengileg frá skoti í anddyri við hlíð lyftu.

Opum á soprennu verður lokað með löðréttum loftþéttum lúgum. Sorprenna er El-60.

**Lóð**

Lóð og bílastæði umhverfis Linnetsstíð 2 er í eigu Hafnarfjarðarbæjar. Akstursampur níður í bilageymslu verður upphitaður.

**Lyftur**

Lyfta verður í stigagangi. Lyfta uppfyllir gr. 201 í byggingarreglugerð.

Lyftuvél verður stæðsett inni á hlíð lyftustokks. Lyftustokkar verða loftaestir. Veggr umhverfis lyftu verða A-El60 með El-C30 húrðum.

**Loftaestring**

Vérlænt útsog verður frá baðherbergjum, þvottaherbergjum, geymslum og öðrum gluggalausum herbergjum. Í öðrum rýmum verður náttúruleg loftaestring í gegnum opnanlega glugga.

Stigahús verða náttúrulega loftaestri í gegnum glugga. Á lyftuhúsi og soprennu verður útfotunartúða í þaki.

Velrænt útsog verður frá bilageymslu.

**Brunamál**

Burðarvirkir efstu 12 m, reiknað frá gólfí efstu hæðar skal vera amk R 60. Burðarvirkir þar fyrir neðan skal vera amk R 120. (gr. 132.6).

Veggir milli íbúða verða REI90 en hæðarskil, svalagangar og svalir eru REI60.

Tvar óháðar flottaleiðir eru úr hverri íbúð, annars vegar um svalaganga tengda stigahúsi hinsvegar um veggsvalir. 40 mm opnum verða umhverfis hverja glerplötum í vindskermi á svalagóngum, bæði á hlíðum, að ofan og neðan verðu til reyklosun. Þar að auki verða tvö gler laegri á hverjum svalagangi til að tryggja nægra reyklosun.

Hver íbúð er sjálfstætt brunahóli. Reykskynjari og handslókkvitæki verður settur upp í hverri íbúð og stigahús.

Stigahús er A-El60. Stigar eru a.m.k. A-R30. Aðengi verður úr stigahúsi í bilageymslu um brunastúku með viðeigndi eldvarnarmerkum. Tvar flottaleiðir eru úr bílageymslu með viðeigndi út og neðarlysingu skv. byggingarreglugerð.

Reyklosun úr bilageymslu verður skv. byggingarreglugerð. Reyklosun verður um innkeyrsluhórd og um opnanlega lúgu (um 600x600mm) í gagnstæðum enda í bilageymslu.

Í bílageymslu og geymslum við bílastæði verður komið fyrir sjálfvirku vatnsúðakerfi. Klefi vatnsúðakerfis er í brunahólfu rými, veggr El60, húrð Els30 í kjallara stigahúss.

Einnig verður sett upp handslókkvitæki og slöngukelli í bilageymslu. Fjöldi og staðsettning verða í samræmi við reglugerðir og leiðbeiningar eldvarmareftirlits.

Allar klæðningar innanhúss verða í flokki 1.

Út og neyðarlysing í bilageymslu verður í samræmi við gr. 114.10 í byggingarreglugerð og í STN 1838.

Samþykkt þarin

16 MAY 2014

Byggingafulltrunn í Hafnarfirði  
Fr Sigurður Steinar Jónsson

**SKÝRINGAR:**

-  Flottaleið "ÚT-lysing"
-  Brunaslanga
- GN  Gólfmúrfall
- LR  Loftaestring
- Kross  Kross, taki fyrir lagnastokka.
-  Borgunarop
- Reyklosun
- Brunalokanir
- Núverandi ohreifð bygging.
- Felliðgi
- Stjornfilla brunav. kerfis
- Reykskynjari

**BREYNINGAR**  
**LINNETSSTÍGUR 2**  
**HAFNARFIRÐI**

**VERK**  
**Afstöðumynd**

MÁL  
1 500 (A1)

DAOS  
04.04.2014

TEKNÍKU  
Kristinn A

VERKHÓP  
13-0009

TEKNÍKANHÓP  
1.01



FAGRABERGI 14  
221 HAFNARFIRÐI - ÍSLAND  
SÍMI 5553266 - GSM 89161436  
bjarni@bjarni.is

BJARNI SNAEBJÖRNSSON FAJ  
020753-4989

Samþykkt og ekki tekniggo ob huga eða helgi er hæð samþykkt heildar, skv. dýrðum um hildun