



AFSTÖÐUMYND M=1:500

**SKYRINGAR:**  
 HIED ROFA SÉ 110 SM FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI  
 HIED TENGLA VIÐ ROFA SÉ SÚ SAMAN OG ROFANS,  
 EN AÐRIR TENGLAR SKULU VERA 18 SM FRÁ GÓLFI.  
 PÍPUR SÉU 5/8" PLASTRÖR OG VÍR 3x15MM<sup>2</sup>  
 MÁL STRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A  
 ÖLL MÁL ERU Í SM FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI

F = SIMI  
 L = LOFTNET

NEMA ANNARS SÉGETIÐ

|   |         |        |   |                |
|---|---------|--------|---|----------------|
|   | Dags    | Nafn   | <b>FJÖLUHVAMMUR 11</b><br>HAFNARFIRÐI<br>RAFLÖGN KJALLARA | Kvarði<br>1.50 |
| Frumdr.                                       | MARS 80 | GA     |   |                |
| Telkn.  | "       | "      |   |                |
| Yfirf.  | "       | Gunnar |   |                |
| BLAÐ 2 AF 3<br>GUNNAR AÐALSTEINSS, RAFTÉKNIFR |         |        |   |                |
| Breyting                                      | Dags    | Nafn   |   |                |