



SKYRINGAR:

STEYPUGÁÐI S-200 SAMKV. ÍSL. STAÐLI Í UNDIRSTOEUR OG GÓLFPLÓTU, SEM STEYPIST MIUNST 12 CM ÞYKK. STEYPUSTYRK TARSTÁL KS 40 MERKT -K. UNDIRSTODUR STANDA Á KLOPP, MESTA ÁLAG VERLUR 30 TON/M². UNDIR GÓLFPLÓTU SKAL FYLLA MED GRÚS, SEM ÐJAPPAST Í 40 CM LOGUM MED VIBRAVALTAR OG VÓKVÁST HÆFILEGA. GÓLFPLÓTU ÍBÚÐAR SKAL EINANGRA MED 1½" PLASTEINANGRÚN (28 KG/M³) OG NÁI HVN 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.

HERMANN ISEBARN		MTFI
HÁHVAMMUR NR.1, HAFNARFIRDI		
MÁL	1:50	UNDIRSTOEUR GRUNNMYND OG SNID
DAGS.	Okt 1979	
BLAÐ	1	<i>Hermann Isabarn</i>