



INNTAKSRÖR:  
 RAFMAGN 40W  
 SÍMI 25 #  
 SJÓNVARP 25W

Húsvita nr. 2804 Teikning nr. 1975  
 Samþykkt þ. 6-8 1981  
 f.h. RAÞVEITU HAFNARFARÐAK  
*Jens Guðsson*  
 Eftirlitsmaður teikningar

inntök samþykkt 8.7.81  
 f.h. RAÞVEITU HAFNARFARÐAK  
*Höndur Halldórsson*

SKÝRINGAR.

LAGNIR ERU 16mm PÍPUR HULDAR OG TAUGAR 3x1,50 QU  
 HÆÐ ROFA SE 100cm  
 HÆÐ TENGLA SE 20cm  
 HÆÐ VEGGLJÓSA SE 160cm  
 HÆÐ TENGLA Í ÞVOTTANÚSI, GEYMSLU OG ELDHUSI SE 110cm  
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 10A

FYRRNEFND ATRIDI GILDA NEMA ANNARS SE GETIÐ

TAFLA-A SE TD JBP NR 114  
 TAFLA-B SE TD JBP NR 112/7  
 SÍNAKASSI TD JBP NR 112/4  
 SJÓNVARPSK DO

F-SÍMI  
 L-LOFTNET  
 DS-DYRASÍMI  
 LJÓSNEMI OG KLUKKA SKULU STÝRA SPÓLURUFUM (ÚTILJÓÐ) SE ÞESS ÓSKAÐ  
 h-HÆÐARMAL ERU GEFIN UPP Í (cm) SENTIMETURUM  
 #-ÞVERMAL PÍPNA ERU GEFIN UPP Í MILLIMETURUM (mm)

ASGEI ARNBJÖRNSSON RAFTAKNIR, ÍTFI S54066	HAIHVAMMUR 4 HAFNARFIRÐI
Mkv. 1'50	RAFLÖGN, KJALLARI
Hannað: G. A. Teiknað: A. A.	
Dags JUNI 1981 Nr 1925	Blad 1 af 3