



SKEYTILENGDIR SÉU MINNST 60CM
BOTNALÁG < 4KG/CM²

FYLLING

PJOPPUN Á HRAUNFYLLINGU
MEÐ 150KG VÍBRATOR 1 30 40 CM LOGUM
MEÐ 300KG — " — 80 90 CM — —
EF UM SANDFYLLINGU ER AÐ RÆÐA SKAL BLEYTA
VEL VIÐ PJOPPUN
UNDIRSTOÐUR SKULU VERA MINNST 3JA VIKNA
GAMLAR ER PJOPPUN FER FRAM

ÚRTOK FYRIR SKOLPLOGN SJÁ TEIKN NR V-2

KVARDI - Teiknistofa - Borgartúni 29 - Reykjavík - Sími 26340

VERKEFNI	HEIÐVANGUR 56	KVARDI	1:50	VERK NR
HEITI	SOKKLAR	DAGS	13 AGUST'73	BR
		TEIKN	Jóna Bjarnason	TEIKN NR
		REIKN		V-1