



Undirstöður skal steypa á klopp eða þjappaða hraunfyllingu  
 Lag á grunn 2,5 kg/cm<sup>2</sup>  
 Hæð á undirstöðum undir yfirborði  
 " A hraunfyllingu minnst 70cm  
 " kopp minnst 30cm  
 Undir gólfplötu skal fylla með góðri grús og þjappa vandlega í 30cm lögum  
 Steypa S160  
 Sigmal 5-10 cm  
 Alla steypu skal titra í mótum  
 K10 taknar riflað steypust. járn (skriðmork ≈ 400 kg/cm<sup>2</sup>)  
 Í gegnum steypuskil í útveggjum komu tengljarn K10%40 L=80 sé annað ekki sént  
 Öll mál eru í cm nema þvermál járna

Heiðvangur 66		
Undirstöður		
Sigþór Jóhannesson F.V.F.I. Möðvangi 6, Hafnarfirði S 52241		
Reikn	SÞ	Breytt
Tækn	SÞ	
Samb		
Dags	Sep 15	M 150, 120 Nr 009-11