



STEINSTEYPA:
S200, FL.B, D_{max} = 30mm í PLÖTUM OG UNDIRSTÖÐUM.

BENDISTÁL:
R = SLÉTT STÁL, σ_F = MINNST 2600 Kg/cm².
K = KAMBSTÁL, σ_F = MINNST 4000 Kg/cm².

UNDIRSTÖÐUR:
UNDIRSTÖÐUR SKULU NÁ MINNST 12cm NIÐUR FYRIR JARDBEGSÞYRIBÖRD VÍÐ VEGGI, NEMA ÞÖST KLÖPP SE OFAR EÐA TRYGGT SE, AÐ FROSTPENSLA Í GRUNNI RASKI EKKI UNDIRSTÖÐUM, ÞÆR SKULU ALDREI GANGA SKEMUR EN 30cm NIÐUR FYRIR NEDRI BRÚN BOTNPLÖTU. ÞÆR SKULU STANDA Á TRADSTUM JARDBEGI.

BOTNPLÖTUR:
FJARLÆGJA SKAL ALLAN LAUSAN JARDBEG MINNST 80cm UNDIR BOTNPLÖTU. ÞJAPPA SKAL BOTNINN TRYGĞILEGA MED VÉLFJÖPPU OG FÝLLA SIDAN MED GÖÐRI MÖL. FÝLLINGU SKAL ÞJAPPA MED VÉLFJÖPPU. JARN Í EFRI OG NEDRI BRÚN SOKKLA SKULU BEYGD AMK. 50cm FYRIR HORN. G = KÓTI, B = 2,5cm PENSLURAUÐ (FRAUÐPLAST). ÁLAG Á GRUNN ER MEST 1,5 Kg/cm². M = 3mm PENSLURAUÐ (MÁLMFYNNNA). 14 = PLÖTUÞYKKT.

GRUNNMÝND M=1:50

2,5 FRÁ LÓÐARMÖRKUM
HAFNARFIRÐI Í JÚLI 1973
Agnar Magnússon VERKFR MVEÍ
50587
UNDIRSTÖÐUR