



SKÝRINGAR.

Almennt gildir að allur saumur og festingar skulu vera galvanígerað. Bert tré má hvergi snerta stein án þess að tréfloturinn sé nægjanlega fúvarinn. Allt tré skal vera beint, þurrt og kvista lítið og ekki lakara en sem svarar til V flokks. Nota skal kamosaum í allar BMP festingar. Gera má ráð fyrir að tréverk í eldri hluta hússins sé skemmt að einhverju leyti. Skal þá endurnýja grind og annað tréverk á sama hátt og í stækkun. Stoðir í útveggjum skulu vera heilar. Stífur á hornum 1x6 skal grópa í grind og festa við stoðir með min. 2 stk. saum 50 m.m. í hverja stoð.



EINAR MATTHÍASSON B.É.
HELLISGATA 26 HAFNARF

TIMBURGRIND, GRUNNMYNDIR & SNIÐ 1 50
JÚNÍ '84, JÚLÍ '86 br sept '86

Einar Matthíasson

TEIKN NR