



SKÝRINGAR OG ATH

LÁRÉTT JÄRN Í VEGGJABRINDUM VÍXLLEGGIST Í HORNUM EINS OG SÝNT ER Á GRUNNMYND

SÉ ANNARS EKKI GETIÐ, KOMI 2K 12 LÁRÉTT YFIR DYRA- OG GLUGGAOPUM OG UNDIR GLUGGUM ÞAU NÁI 50 CM ÚT FYRIR OP

STEYPULAG Á JÄRNUM INNAHÚSS PLÖTUR OG VEGGIR BITAR
 UTANHÚSS 10 CM 15 CM
 20 CM 25 CM

MÁL Á GJÖRDUM OG LYKKJUM MIDAST VIÐ YSTU BRÚM JÄRNS (ATH HEILDARLENGD JÄRNS MIDAST VIÐ MIÐLINU ÞESS)

ÖLL STEYPA Í VEGGJUM SKAL VERA S200 SKV ÍST 10

SNID Í VEGGI SJÁ BL NR 5

FREKARI SKÝRINGAR SJÁ BL NR 1

29. júní 1983

HAFNAFJARDARBAER

BYG. HSAFULLIAJNH

[Signature]

HRAUNBRÚN 10	
HAFNAFIRÐI	
VEGGIR KVALLARA	
GRUNNMYND	
① 1/6 83 UNDIRST FYRIR GRÖÐURH	JÄRNBENT STEYPA
DR DAGS	BREYTING
KRISTJÁN KNÚTSSON	
TEKNIFRÆÐINGUR FT F I	
ARNARHRAUNI 23, HAFNAFIRÐI	
SÍMI 50902	
REIKN K.K	MELKV 1 50
TEIKU GB/KK	DAGS. FEB 1983
YFIRF K.K	NR 222-04
	BL NR 3
	AF 11

Kristján Knútsson