



SKYRINGAR

GEFIN HEBBARNAL SKULU VERA FRA FULLFRÆGENNU GOLF AD MIDRI DOS. HÆÐ ROFA SKAL VERA 105 SM. HÆÐ TENGLA YD ROFA SE 1. SÖMU HÆÐ OG ROFINN HÆÐ TENGLA I ELDHUSI, BUR, DVÖTTAUSI, GEYMSLUM OG BILGEYMSLU SE 105 SM. APRIL TENGLAR 20 SM FRA GOLF TENGLAR I ELDHUSI STAÐSETJAST NANAR SAMKVEMT INNRÉTTINGARTEIKNINGUM.

HÆÐ VEGGLÓSA SE 160 SM.

PIRUR SEU 5/8 OG VIR 3x1.5 mm²

MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SE 10 A

L ER LOFTNET HÆÐ TENGLA 20 SM

F ER SIMI HÆÐ TENGLA 20 SM

R ER RAKVELATENGILL HÆÐ 105 SM

NEMA ANNARS SE GETIÐ A UFRDR

ALLAR LAGNIR SKULU VERA SAMKVEMT REGLUM RAFMAGNSEFTIRLITS RÍKISINS I BAÐHERBERGI SKAL TENGJA SAMAN MED 6 mm² EIRVIÐ BADKAR VAINSLAGNIR VEIRFALLSPIRUR NIDURELLI OG FL OG PAPAN I JARÐSAMBANDSKRINNI I TOFLU SAMKVEMT REGLUGERÐ REFR PARAGR 13 B

TOLUR I HRING MÆRKJA NÚMÉR LAMPA SAMKV. AUKAÐLAD NR. 1

NOTA SKAL MÁL A TEIKNINGUM AF HÚSI ÞEGAR MÆLT ER FYRIR LETTUM VEGGIUM

HAFI SKAL SAMBAND YARDANDI HEIMLAUG OG ARÐSKAUT VID RAFVEITU ADUR EN VERKIÐ ER HAFIÐ

BREYTT DES. 77. *Albr*

LJÓSTÆKNI Magnús Þiguróðsson, tækniræðingur Pbf Melah. 13, s. 43825 Tölkulatafo 590123 53 - 5 14041	HÚSNÆÐISTEIKNISTOFAN SF Sudurlandsbraut 20 R vík sími 86810	VERK NR HT 5071
	RAFLOGN GRUNNMYND M 150 SNEIÐING M 1:100 EINLÍNMYND	BLAD 1 AF 2 SEPT 71. M. Þ. Sigurðsson