



Húsvéita nr. 2627 Teikning nr. 1841  
 Samþykkt þ. 27-2 1980  
 f.h. RAFVEITU HAERNAFIARDAR  
*Alfred Guðbjörnsson*  
 Eftirlitameður rafloagna

Oll mál eru gefin upp í cm frá fullfráengnu gólfi.  
 Hæð rofa sé 100 cm, hæð tengla við rofa sé í sömu hæð og rofinn. Hæð tengla sé 18 cm, nema í eldh. geymslum, bílg. og þvottah. þar 110 cm. Hæð tengla fyrir síma og sjónvarp sé 18 cm. Hæð dyra síma 130 cm. Hæð veggjósna 155 cm. Pípur séu 5/8" og vír 3x 1,5". Málstraumur rofa og tengla sé 10A.

nema annars sé getið

lanttök samþykkt 20.12. 1980  
 f.h. RAFVEITU HAERNAFIARDAR  
*Albert Kristinnsson*

HRAUNBRUN 25	vefk	8001	nó	1/3
rafloagn	mál.	1.50	dags	Jan. 80 - Jan. Feb. 80
kjallari	Guðni Guðbjörnsson	HTP 1.5418		