



15. JUNI 1978  
 HAFIARFJARDARBER  
 BYGGINGAFULLTAKIÐ

**SKYFINDGAR**  
 STEINSTEPPA: SÍGO Í FLJÓSTANDI FLÓTUR OG  
 UNDIRSTÖÐUR. SÍGO Í VEGGJOM OG FLÓTUR.  
 BEUÐISTÁL: K=K840 KAMBETAL  
 UNDIRSTÖÐUR SKULU NÁ MÍNNEST 1,20 M  
 UNDIR FÝRIR JARÐVEGSYFIRBORD, NEMIA  
 FOST MÓÐUR SE OFAR, SDA TRÁGGT SE AD  
 FROSTBENUSLA Í GRUNNI RASKI EMKI  
 UNDIRSTÖÐUM, ÞER SKULU ALDREI GANGA  
 SKEMUR EN 30 CM NIEÐUR FÝRIR BOTNFLÓTU.  
 ÞER SKULU STANDA Á TRÁUSTUM JARÐVEGI.

GRUNNMYND, M=1:50

FLJÓTANDI FLÓTUR: ÞARLÆGJA SKAL ALLAN  
 LAUSAN JARÐVEG MÍNNEST 60 CM NIEÐUR UNDIR  
 FLÓTU. ÞJARRA SKAL BOTNUN VEL MED VELÐSFFU.  
 JARÐ Í EFTRI OG NEDRI BRUN SKALNA SKULU  
 BEYÐ AMKA, 60 CM FÝRIR HORD (2K10). NEDRI  
 JARÐIN MLEMMIST SAMAN OG LEIDIST UPF VÍÐ  
 RAFMAGNETÖFLU.  
 ÞLAG Á GRUNN, ER MEST 3<sup>5</sup> KG/CM.<sup>2</sup>  
 FLÓTUÞYKKA SE 14 CM  
 ÞRÍUNGUM MÓÐUR KOMI 2K12.

HRANBRUN NR. 25  
 HAFIARFJARDI Í MARS 1978  
 ARNARHRANUN 47 50587  
 UNDIRSTÖÐUR  
 Asna Þorgrimsdóttir EYFÍ