



SKÝRINGAR
 ÖLL STÓPA ER S 250, V S TALA < 0,5 SEMENT 300kg/m³
 JARN Í UTVEGGI KOMI 4cm FRA UTBRÚN NCMA
 ÞAR SEM FÝLLT ER AÐ, SKAL JARNGRIND VERA
 Í INNRI BRUN LOUÐRÉTT JARN K10 1/2 25L 320 OG
 LARÉTT K10 1/2 20 OG BLYGIST FYRIR HORN
 KRINGUM ÖLL OP OG Í VEGGENDA KOMI 2K12
 OG NAJ 70cm UT FYRIR OP
 JARN Í INNVEGGI K10 1/2 25##
 PLOTUÞYKKT ER GEFIN UPP Í HRINGJUM
 ABRAR SKÝRINGAR ERU Á BL 1

15 JUN 1992

HORGSHOLT 15	
M 1 50, 1 20	JARÐH.Þ JARN Í VEGGI OG PLOTU
NR 3	
DAGS APRIL '92	
<i>Steingrímur Hauksson</i>	
Kf 060650-3229	STEINGRÍMUR HAUKSSON HLÍÐARHALLI 23 STÍFÍ