



16 OCT 1989
 HAFNARFJÁRDARBEIÐ
 BYGGINGAFULLTRUINN

SKÝRINGAR:
 Undirstöður hvíla á klopp, mesta álag er 3kg/cm².
 Járn merkt „a“ á grunnmynd eru 2K12 L=120, tengijárn upf með hurðaropum.
 Fyllt skal undir botnplotur með frostfrjónu grús. Þrappa skal í 40-50 cm. logum.
 K- kambstál.
 Steypa í undirstöður S-200

TEIKNISTOFAN RÖDULL
 ARMULA 36 - 108 REYKJAVÍK - Sími 33950 & 33577
 HVERFISGATA 9 HAFNARF

TEIKN HG	DAGS OKT 89
REIKN HG	VERK
YFIRF HG	BLAD
MKV 1:50/1:20	2 01

UNDIRSTÖÐUR - VIÐBYGGINGAR *Adgeir Gunnarsson*