



Skýringar.

Allar undirstöður skal steypa á óhreyfðari jarðveg, eða á vel þjappaða fyllingu. Undirstöður á fyllingu skulu vera 40cm þr. Nedst í alla veggjum skal leggja 2φ12 er séu heil (virkloqd um 60cm). Í úthornum korni 3φ12. Steypugæði séu K 200 (leringsstyrki 200kg/m³). K 200 samsvarar 300kg pr m³ af steypu. Steypustyrktarstól er stál 37. Allar steypu skal titra í mótum. Örnefnd mál eru cm.

Grunnmynd, undirstöður, 1:50

KLETTSHRAUN 17, HÍ	T NH	Daqs	Kvarði	Blöð
	R NH	16 apr 66	150, 120	1
JARBENT STEYPA UNDIRSTÖÐUR	NARFI HJÖRLEIFSSON tæknifr mTFL HRÍSATEIGI 7 R sími 34598			