



Skýringar
 Útveggjasteypa skv gr 72721d byggingareglugerð
 Steypa S250 en S200 í sokklum og botnplötu
 Stál KS40 en lykkyr KS40S
 Got í sokkla skv frænniststeikningu
 Tenging jarna í sokkli skv akvæðum rafmagnsveitunnar
 Kringum oll op skal setja 2K12 sem nai a m k 60cm útfyrir
 brun ops
 Benda skal sokkl með mottu K10:30 fari hæð sokkla yfir
 12m ásamt syndum jarnum
 Sokklar á þjappaðri fyllingu mesta álag á sokkla=0,14MN/m²

Breytingar			Klapparholt 3	
Nr	Dags	Nafn		
			Bjarni Árnason tæknifræðingur MTFI	H T S
			Smíðjuveg 11 S 642260	M 150/20
				Nr 1B
			Grunnmynd sokkla	Dags 06.06.92