



GRUNNMÝND ÞAKS 1:50

Í ALLA ÚTVEGGI
KOMI EINFÖLD GRIND
Í YTRI DRÚN
K10°30 LÖÐRÉTT
K10°20 LÆRÉTT

Í ALLA ÚTVEGGI KOMI
EINFÖLD GRIND
Í YTRI DRÚN
K10°30 LÖÐRÉTT
K10°20 LÆRÉTT

FRÁGANLIGUR ÞAK-
KANNIÞS SJA GER-
TEKNI BYGGFR.

ÁSDIÐJ EYRU 70x180x
6 BOLTAST Í SPERRUR
MEÐ 16MM BOLTUM

SPERRUFESTING
K10 L=115

ÚTLOFTUN ÞAKS

SPERRA
50x200

SPERRA
50x200

ÁSDIÐJ EYRU
70x180x6 BOLTAST
Í SPERRUR MEÐ
16MM BOLTUM
LJÚÐIR RÓ KOMI
SKILNNA 40x40x4

STÁLBITI IPE 180

STÁLBITI IPE
240

SNID 8-8 x 10

STÁLBITI

25MM HARDPRESSUÐ
EINANGRUNI VÍF
BITAENDA

25K K10 L=120
ÞRÉÐIST Í GEGALUM
BITAENDA

ÁSKILIÐ, ELÐRI
TEIKNING OGILD



BITAENDAR Í VEGG 10

SKYRINGAR.

ALMENNAR SKÝR SJA BL NR 1-01
SNID Í SÖLU MERKT S1 SJA BL NR

STEYPA:	
S	> 250
VS	≤ 0.5
LOFT	≥ 6%
SEMENT	≥ 300 KG/M ³

BR NR	DAGS	EDLI BREVTINGAR	SIGN
KLAPPARHOLT 6 OG 8 HAFNARFIRÐI	DAGS	SEPT '92	HANNAÐ
GRUNNMÝND ÞAKS - SNID	TEIKNAD		VERK NR
MÆLIKV A L SO 1 10	9119		
SIGURÐUR ÞORLEIFSSON	TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I	BLAD NR	1-04
STRANDGÖTU 11	HAFNARFIRÐI	SÍMI 54751/54255	