



**SKYRINGAR**  
 HÆÐ ROFA SE 110 SM FRA FULLFRÆNGNU GOLFI.  
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SE SÚ SAMÁ OG ROFANS.  
 HÆÐ TENGLA Í ÉVOTTÁHERBERGI, ELDHÚSI OG BÍL-  
 GEYMSLU SE 110 SM; EN ÁDRIR TENGLAR SKULU  
 VERA 18 SM FRA FULLFRÆNGNU GOLFI.  
 PÍPUR SEU 5/8" PLASTRÖR OG VIR 3x1,5 MM<sup>2</sup>.  
 MÁLSTRÁUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A.

NEMA ANNARS  
 SE GÉTID

Húsvæta nr. 2811 Teikning nr. 1982  
 Samþykkt þ. 23-9-1981  
 Í H. RAÐVEITU HAFNARFIJARDAR  
*Jens Guðjónsson*  
 Eftirlitsmaður rafhlagna

Laust skráð 23-9-1981  
 Í H. RAÐVEITU HAFNARFIJARDAR  
*Wanda Hóllberg*

			Dags	Nafn	KLAUSTURHVAMMUR 2 HAFNARFIJARDAR	Kvarði 1:50
		Frumdr.	24.8.81	SA		
		Telkn.		SA		
		Yfirt.		Samur		
					BLAÐ 1 AF 3	RAFLÖGN NEÐRI HÉÐAR
Breyting	Dags.	Nafn			THINNAR AÐALSTEINSSON RAÐVEITNIR.	