



STADALHÚS
TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS.	1985	VERK NR
Undirstoður	MKV	1:50 1:20	
Lyngberg 3 Hafnarfirði	BR		
	BLAD NR	2 of.	
SÍGURÐUR GUDMUNDSSON	SÍGURÐUR P KRISTJÁNSSON	FTÍ	

Skýringar. Grafa skal fyrir undirstoðuveggjum niður á fastan botn, klopp eða móhelli og hreinsa vel undan veggjum áður en mót eru smíðuð. Grafa skal allan lausan jarðveg úr grunnni og fylla í staðinn með hraunmól eða grús, þjappa hana í 30cm þykkum lögum með titrarsleða og veta hvert lag áður en þjoppun hefst. Efstu 15cm sé perlumól nr 1., sbr sneiðingar. Bændistál auðkennt með K er kambsták Ks 40. Bendingar í undirstoður og gólfplotu séu í samræmi við sneiðingar. Steypa í undirstoðum og gólfplotu sé 5200 skv íst 10. Sigmál steypu 6-8 cm. Ath fylla skal samtímis báðumegin að sokkulveggjum.

