



Skýringar sokklar:

Alag á sökkulbotn er reiknað max 4 kg/cm² móbella, komi annað í ljós við prófun skal endurskoða sökkulbreiddir, fylla skal í grunn með hraunfyllingu eða moldarlausri mól, þjappa hana í 30 cm þykkum lögum og væta hvert lag áður en þjoppun hefst. Nota skal titrara þjoppu. Fylla skal samtímis utan og innan við sökkla.

Steypa í sokklum sé S - ²⁵⁰200 skv. IST - 10 framkv. fl B.

Nota skal loftblendi og titra steypu.

Einangrun undir plötu og 50 cm niður með sökkulveggjum sé 75 mm frauðplast rúmp. 25 - 30 kg/cm³ eða annað jafn gott.

Ofan á einangrun komi 0,2 mm plastdúkur límdu saman í samskeytum. Nánari skýringar og málsetningar er að finna í sérteikningum.



DR. ANNES PÉTURSSON SIGURÐUR SIGURÐSSON	LYNGBERG 9 HAFNARF	Málkennir
UNDIRSTOÐUR		Dagur 01.07.1986
		Staðir
		Tekningur