



Skýringar  
 Útveggjasteypa skv byggingareglugerð gr 7 2 4 2a  
 Steypa S 250  
 Stál KS 40 en lykklur KS 40S  
 Dæljárn = K10%30  
 Notálag á plötu = 15 kn/m<sup>2</sup>  
 Lofttraesta skal úppfyllt rými skv byggingareglugerð gr 7 6 3 5  
 Steypuhúla á jarnum 3cm en 2 5cm í plötu  
 ⊕ = Motta í efribrunum K10%20 L=150

Breytingar			Lækjarberg 19	
Nr	Dags	Nafn		
			BJARNI ARNASON	Tækniræðingur MTFÍ
			Smíðjuveg 11	S 642260
			Plata og snid	Nr 2B
				Dags 22 10 '90
				Byarn Arnason