



SKÝRINGAR

ALLT LÍFRÆTT EFTIR SKAL FÁRLEST OG GRÁFIÐ NIÐUR Á FÁSTAN TÖTL FÁLLINGARZEFTIR INNAN Í OG UNNVERFIS SOKKLA SKAL VERA FÁRLEST EFTIR OG KLAPPAN Í MEST 30 CM LÖGUM OG BLEYTT

DÝPT SOKKLA MÁ VERA 80-120 CM STANÐI SOKKLAR Á KLAPP ER LÁGMARKSDÝPT SOKKLA 30 CM.

MESTA ÁLAG FRÁ SOKKLUM ER 0.194 MN/M² (194K/CM²)

STEINSTEYPA Í SOKKLA TÍÐUR OG INNVEGGI SKAL VERA 5 200, EN STEINSTEYPA Í ÚTVEGGI SKAL VERA 5250

KID MERKIR KAMBSTÁL KS 40 SKENTILENGD 60 CM

Í ALLA ÚTVEGGI KOMI JÄRNAGRIND K10 1/2 30 LÖRÉTT EN K10 1/2 25 LÄRÉTT JÄRNAGRIND SKAL STAÐSETT 3 CM FRÁ ÚTBURÐ ÚTVEGGJA Í STEINSTEYPTA INNVEGGI KOMI JÄRNAGRIND K10 1/2 30 # Í MIÐJA VEGGI ÚTFRÆTT OG UNDIR ÖLUGGA KOMI 2 K ID EN 4 KID YFIR ÖLUGGA OG HURÐIL NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

Í ÖLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGLJÄRN K10 1/2 30 JÄRNAGRINDUR SKAL STAÐSETJA MEÐ HARTILGÆRNUM FÁRLEGGARÖLUSUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í CM HÆÐARKÓTRAR ERU GEFNAR UPP Í M OG Á FULLFRÁGANGIN GÖLF.

SJA TEIKNINGU L-I	
LÆKNARBERG 5 HAFNARFIRÐI	JULÍ 1989
SOKKLAR	MELIKVARDI
TEIKNINGUNSTA SVEINIS KARLSSONAR TFI	150 120
2ÆJARRAUNU 220 HAFNARFJÖRÐUR 91-54223	TEIKNING
	B-I

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.