



SKÝRNINGAR SJA SKÝRNINGAR Á TEIKNINGU D-I OG L-I

UM SEMENT OG STEINSTEYPU GILDA IST 9 OG IST 10
STEINSTEYPA Í PLOTUR OG MILLIVEGGI SKAL VERA S200
STEINSTEYPA Í ÚTVEGGI SKAL VERA S-250
SEMENTSMAGN 300 KG/M³ LAGMÆLIK
VATTASEMENTSTALA SKAL VERA MINNI EN 0,55 V/S
LOFTTINNHAUD SKAL VERA 0,05% MELT EFTIR DÆLINGU
EBA RÉTT FYRIR ÞEYRLOGAN

STOKKUR FYRIR OFNLAGNIR ERU S STK 10X30X MKKT
ÞÖRRIR STAKKAR ERU 20 X 20 X MKKT
MUNING Í PLOTU FYRIR FESTINGU VATTSSALERNIS Á
VEGG ER 45 X 60 X 6 CM

- 1 STOKKUR Í VEGG 10X20 X VEGGMKKT LÁRÉTT, 10 CM FRÁ GÓLFI
- 2 STOKKUR Í VEGG 30X10 X VEGGMKKT LÖBÉRÉTT " " "

LÆKJARDERG 5 HAFNARFIRÐI	MÁJÚST 1989
PLATA YFIR HÆÐ	MELLIKVAÐI
TEKNIÞÓFUSTA SVEINIS KARLSSONAR TFÉ LÆKJARDERG 2 22 HAFNARFIRÐUR 91-S223	TEIKNING D-II

Steinn Karlsson