



ALLAR STOÐIR FESTIST TRYGGILEGA VIÐ VEGGLÆGJUR MEÐ GIRÐI 0.2 X 2.9 CM EÐA BMF JARNUM OG NEGLIST MEÐ 2 X 5 STK 28/65
 Í SAMA HATT FESTIST SPERRUR A VEGGLÆGJUR OG STOÐIR

SNID A-A M 1:20

ATH! TIL HLÍBSJÓNAR SKULU VERA HLUTA-TEIKNINGAR ARKITEKTS BLAÐ 13 14, 15 OG 19

Gunnar Ingi Ragnarsson
 17 SEP 1987
 1387
 F.H.
 H

BREYTING 14 SEPT 1987, SKIPTA ÞARF ÚT SPERRUM EFTIR BRUNA OG ER 2"x4" BOLTUD UTAN Á BITA MEÐ 10 MM MÚRBOLTUM 9/100

LEKJARHVAMMUR 15	HAFNARFIRÐI	VERKNR 117
ÞAKSPERRUR		M 1:50 M 1:20
GUNNAR INGI RAGNARSSON FVF'I		B10
LAUFASVEGI 54 REYKJAVÍK 516908		
BREYTT 14 SEPT. 1987		APRIL 1980