



STEYPA

FRAMKVÆMDAFLOKKUR B BROTPOLSFLOKKUR 5200
SIGMAL 5-10 CM

JÄRNALÖGN

JÄRN MEGA HVERGI VERA NÆR STEYPUYFIRBORDI EN 2 CM
K TAKNAR KAMBSTÁL K 5 40
Ø TAKNAR RÜNNSTÁL
UPPMED OG UNDIR GLUGGA OG YFIR OP KOMI 2K 12
NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. JÄRN PESSI GANGI
MINNST 60 CM ÚT FYRIR BRÚN OPS EDA HEIL UM
FLEIRI OP
PURFI AÐ SKEYTA JÄRN ÞA SÉ SKEYTILENGD 60 CM

- JÄRN I EFRI BRÚN PLOTU
- JÄRN I NEDRI BRÚN PLOTU
- ↳ NEDSTU JÄRN I PLOTU SKULU LIGGJA SAMSDA ÞESSU MERKI
- (H=16) TAKNAR ÞYKKT PLOTU

ATH! SNIÐ ÞITA A BLADI B09

I SÚLUR S KOMI 4K12 LANGJÄRN OG LYKKJUR
Ø 8 1/2 25 16X16 CM

Gunnar Ingi Ragnarsson

LÆKJARHVAMMUR 15, HAFNARFIRÐI

VERK NR 117

JÄRN I GOLFPLÖTU EFRI HEDAR

M 150

GUNNAR INGI RAGNARSSON • FVFI
SKOLAVO'RDUSTIG 19, REYKJAVIK • SÍMI • 27190

B08
JUNI 1980

