



EINFÖLD JARNAGRIND SEM NÆR 100CM INN FYRIR ÚTVEGG K10 ½ 20 LÁRETT, K8 ½ 25 LÖÐRETT

ZK12 KOMI UNDIR GLUGGA
VEGGUR UNDIR GLUGGUM
AF ÖÐRU LEITI ÖZARNBENTUR

TVÖFÖLD JARNAGRIND
K10 ½ 20 LÁRETT
K8 ½ 25 LÖÐRETT

4K12 LANGJARN

4K12 LANGJARN
Ø8 ½ 25 LAKKJUR
16x16 CM

5K12 1 SÖLU

TVÖFÖLD JARNAGRIND
K10 ½ 20 LÁRETT
K8 ½ 25 LÖÐRETT

K10 ½ 20 LÁRETT
K8 ½ 25 LÖÐRETT

ZK12 UNDIR GLUGGUN

K10 ½ 20 LÁRETT
K8 ½ 25 LÖÐRETT

JARN MEGA HVERGI VERA NÆR STEYPUYFIRBORÐI EN 2CM
UPPMED.YFIR OG UNDIR GLUGGA OG DYRAOP KOMI ZK12
NEMA ANNAÐ SE TEKID FRAM
JARN ÞESSI GANGI MINNST 60CM ÚT FYRIR BRJN ÖFS
EÐA HEIL UM FLEIRI ÖP
ÞURFI AÐ SKEYTA JARN ÞA SE SKEYTILENGD 60 CM



Spennar & Ragnarsson

LÆKJARHVAMMUR 9	HAFNARFIRÐI	VERKUR 117
JARNALÖGN 1 VEGGTUM		M 1 50
LUNNAR INGI RAGNARSSON FVF1		B 03
LAUFASVEGI 54 REYKJAVIK S 16908		JAN 1980