



977

ÞAKFESTINGAR $\varnothing 08mm$ GALV. STÁL 2STK PR. SPERRUENDA
NEGLIST MEÐ 4x5 STK. 2" GALV SAUM Í REIM OG SPERRUFÖT

STERÐ PLÖTU 10x20

2x9 NAGLAR
PLATA 10x20

BÁRUJARN
KLÆÐNING
PAPPI

2x5 NAGLAR

2x4

2x5 NAGLAR

2x4

2x5 NAGLAR

2x4

2x5 NAGLAR

2x5 NAGLAR

2x10 NAGLAR

PLATA 20x25

2x4

2x4

2x8

ALLUR SAUMUR SKAL VERA STÁLNAGLAR 33mm AD PVERMÁLI
OG 35mm AD LENGÐ

ALLAR PLÖTUR ERU ÚR 1mm ZINKHÚÐUÐU STÁLI st 40

BURÐARVEGGUR UPPISTÖÐUR 2x4 1/2 50cm
Í BURÐARVEGG SKAL SETJA LAUSHOLT
LÁRETT MEÐ ca 80cm BIL.
REIM Á GOLFLOTU 2x4" BOLTIST Í PLÖTU
REIN EFST Í VEGG 3x8
REIMAR OG LÖÐRETTAR UPPISTÖÐUR
SKULU GIRÐAST SAMAN UPPI OG NIÐURI

STÍFINGAR Á ÚTVEGGJUM SJÁ
STÍFINGAR Á ÞAKTEIKNINGU NR 1-V-4
STÍFUR LIGGI OFAN Á SPERRUFÆTI

GLUGGAR SJÁ TEIKN NR. 1-H-6

SJÁ TEIKN NR 1-H-5

SJÁ TEIKN NR 1-H-2

SJÁ TEIKN NR H-1

EINANGRA SKAL UNDIRSTÖÐUR AD INNAN
OG MINNST 1,5m INNUNDIR PLÖTU

FYLLING VENDILEGA ÞJÖPPUÐ

FASTUR GRUNNUR

FYLLING
FYLLING SKAL VERA HRAUNFYLLING OG SKAL ÞJAPPAST A EFTIRFARANDI HATT.
MED 150 KG VIBRATOR Í 30 40cm LOGUM.
" 300 " 1 80 90 "
EF UM SANDFYLLINGU ER AD RÆÐA SKAL ENNFREMUR BLEYTA FYLLINGU VENDILEGA MED VATNI
ATH
EKKI MÁ ÞJAPPA OFAN Á HOLRÆSALÖGN
UNDIRSTÖÐUR SKULU VERA AD MINNSTA KOSTI 3 VIKNA GAMLAR ER ÞJÖPPUN FER FRAM

KVARDI - Teiknistofa - Borgartúni 29 - Reykjavík - Sími 26340

VERKEFNI	NORÐURVANGUR 36 HAFNARFIRÐI	KVARDI	1:20 1:5	VERK NR	3-12-33
HEITI	SNIÐ	DAGS	AGÚST 73	BR	
		TEIKN		TEIKN NR	V-6
		REIKN			

Handwritten signature and date: 7/17/73