



SKYRINGAR.

ALLT LIFRENT EFTIR SKAL ÞJARLÆGT OG GRAFLIÐ MIDUR Á FASTAN BOTTI. FYLINGAREFTIR TILHAN I OG UMHERFIS SUKKLA SKAL VERA FROSTFRITT EFTIR OG ÞJAPPAD I MEST 30 CM LÖGUM OG BLEYTT. DÝPT SUKKLA Á FYLINGU MA VERA 80-120 CM. STANDI SUKKLAR Á KLÖPP ER LAGHARKSDÝPT SUKKLA 30 CM. MESTA ALAG FRA SUKKLUH 11.0.27 MM/ta (2.7 KG/ta).

STEINSTEYPA I SUKKLA, PLOTUR OG INNVEGGI SKAL VERA 8-200 EN STEINSTEYPA I UTVEGGI SKAL VERA 8-250. K I U HERKIR KAHSIAL K 40. SKYTTILEMGD 60 CM.

ÞAR SEH EINHLEIDA FYLING KEHUR AD KJALLARAVEGGJUM SKAL SETJA JARNGRIND VID INNRI BRUH VEGGJA, K 10 C/C 30 CH LÓDRÉTT OG K 10 C/C 25 CH LARETT. SAHA JARNGRIND KOHL VID UTBRUH ALLRA UTVEGGJA. I STEINSTEYPTA INNVEGGI KOHL EINFULD JARNGRIND I MIDJU VEGGJA K 10 C/C 30 CH LÓDRÉTT OG LARETT.

UPPHED ÖLLUH HURDUH KOHL 2 K 10.

FULLT EYFUSKIL SKAL SETJA TENGIJARN K 10 C/C 30 L-120. I ÖLL EINHLEIDA FYLING KEHUR AD KJALLARAVEGGJUM SAHA SETJA TVÖFALDA ROD TENGIJARNA I SUKKLA, SJA SMIDHYNDA. JARNGRINDUR UTVEGGJA SKAL STAÐSETJA 3 CH FRA BRUH STEYFULETAR OG FESI MED PARTILGERDUH ÞJARLÆGDARKLOSSUH.

ALLAR HALLSETNINGAR ERU I CH. HEDARKOTAL ERU GEFNIR UPE I METRUM OG A FULLFRACENGIN GOLF.

TRADARBERG 15/-17 HAFNARFJÆRISÍ	JÚNÍ 1989
SÖKKLAR	MELIKHARÐI
TEKNIÞJÓUSTA SVÆINS KARLSSONAR FEI	1 50 1 20
ÞJARARHAFNAR 2 220 HAFNARFJÆRIBÚL	TEIKNING
	B-I

SÁ TEIKNINGU L-I

Summa H. Ma.