



SKRIFRINGAR.

ALLT LIFRETT EFNI SKAL FJARLÆGT OG GRÆIÐ MIDUR Á FASTAN BOTN. FYLLINGAREFNI INNHAN Í OG UMHVERFIS SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRITT EFNI OG ÞVAPPAD Í HEST 30 CM LÖGUM OG BLEYTT.
 ÞEFT SÖKKLA Á FYLLINGU MA VERA 80-120 CM. STANDI SÖKKLAR Á KLÖPP ER LAGHARKDÝPT SÖKKLA 30 CM.
 HBSTA ALAG FRA SÖKKLUH L.0.27 MN/SM (2.7 KG/CM).
 STEINSTEYPA Í SÖKKLA, PLOTUR OG INNVEGGI SKAL VERA 8-200 EN STEINSTEYPA Í UTVEGGI SKAL VERA 5-250.
 Á 10 HARKIR KAMBSTAL K5 40. SKRYTILENGD 60 CM.
 ÞAR SEM EINHLEIDA FYLLING KEHUR AD KJALLARAVEGGJUM SKAL SETJA JARNAGRIND VID INNRI BRUN VEGGJA. K 10 C/C 30 CH LÖÐRÉTT OG K 10 C/C 25 CH LARÉTT. SAMA JARNAGRIND KOHI VID UTBRUN ALLRA UTVEGGJA. Í STEINSTEYPTA INNVEGGI KOHI EINFOLD JARNAGRIND Í MIDJU VEGGJA K 10 C/C 30 CH LÖÐRÉTT OG LARÉTT.
 UPPHED OLLUH HURDUM KOHI 2 K 10.
 Í OLL STEYPUKIL SKAL SETJA TENGIJARN K 10 C/C 30 L=120.
 ÞAR SEM EINHLEIDA FYLLING KEHUR AD KJALLARAVEGGJUM SKAL SETJA TVÖFOALDA RÖD TENGIJARNA Í SÖKKLA. SJA SMIDHYNDIA. JARNAGRINDUR UTVEGGJA SKAL STAÐSETJA 3 CM FRA BRUN STEYPUPLATAR OG FEST HED PARTLÖGURUM FJARLÖGURUM.
 ALLAR HALSETHINGAR ERU Í CM.
 HEDARKOTAR ERU GEFNIR UPP Í METRUM OG Á FULLFRAGENGIN GOLFI.

TRADARBERG 15-17, HAFNARFJARDI	Júni 1989
SÖKKLAR	MELIKHARDI
TEKNIÞUNASTA SVEINS KARLSSONAR TFI	1 50 1 20
RJARHARFURNI 2 20 HAFNARFJORDUR	TEIKNINGU
	D-I

SJA TEIKNINGU L-1

Summa de Ma.