



6 STK K12 L=100+100
 ÚR NEDRI BRÚN PLÖTU
 OG UPP Í SÚLU.

Atk. Lokod
 rými

PLÖTUPYKKT ER 16 cm
 ÖLL ÖNEFND MÁL ERU CM NEMA JÄRNAPVERMÁL ERU MM
 MÍNNSTU SKEYTI LENGDIR $\phi 10 - 50$ cm $\phi 12 - 50$ cm
 SKEYTA MÁ FJÖRÐA HVERT JÄRN Á SAMÁ STAÐ Í PLÖTU
 Í ÖLL STEYPLUSKIL SKAL LEGGJA TENGIJÄRN K10 #30 L=100
 ÞAR SEM ANNAD ER EKKI SÝNT.

Í ÚTVEGGI KOMI JÄRNAGRIND K10 #20 Í MIÐJAN VEGG
 ÞAR SEM ANNAD ER EKKI SÝNT.

KRING UM GLUGGA OG HURÐAROP SKAL JÄRN BENDA Á
 EFTIRFARANDI HÁTT: YFIR ÖPI KOMI 3K12 EN UPP
 MEÐ OG UNDIR KOMI 2K12
 PYKKT ÚTVEGGJA 20cm EN INNVEGGJA 15cm

----- TÁKNAR JÄRN Í EFRÍ BRÚN PLÖTU
 _____ TÁKNAR JÄRN Í NEDRI BRÚN PLÖTU

STEYPLUGÆÐI AMK S-250
 ÚTVEGGJASTEYPA UPPFYLLI EFTIRFARANDI SKILYRÐI:
 SEMENTSMAGN 300 KG/M³. VATNSSEMENTSTALA V/S < 0.55
 LOFTINNHALD AMK 5% MELT EFTIR DELINGU

