



STEYPUGÆDI S-250 Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU,  
 ÞVERSNID Á TEIKN NR 4 OG JÄRNALÖGN Í PLÖTU Á TEIKN NR 6.  
 UM GÖT Í SÖKKLA VÍSAST TIL UPÐRÆTTA AF FRÆKUNSLÖGNUM, TEIKN NR 5.  
 UNDIRSTÖÐUR NÁI MÍNNEST 120cm NIÐUR FYRIR JÄRDVEGGSYFIRBOEÐ VIÐ ÚTVEGGI, NEMA FÖST KLÖPP SÉ OFAR.  
 ÖLL MÁL ERU Í CM NEMA JÄRNAPVÆRMÁL Í MM.  
 MESTI ÞRÝSTINGUR MÓTI JÖRÐ ER 3KG/CM<sup>2</sup> OG VERÐUR BURÐARGEFA JÄRDVEGG AD VERA JÖFN Eða HEITRI.  
 ÞAR SEM ANNAÐ ER EKKI SÝNT Á TEIKN SKAL SETJA TENGJÄRN Í ÖLL STEYPUSKIL K10 #40 L=90 cm

