



- SKÝRINGAR**
- ① — TENGJARN 4K10 L120 OG STANDI AMK 50 CM YFIR FLOTTU
  - ② — 60 MM PVC EINANRUMIN HREÐPRESSUÐ Fc 25-30 KG/M<sup>3</sup> EINANRUMIN NÁ AMK 50 CM HJESUR YFIR FLOTTU Á ÚTVEGGJUM EAGIN EINANRUMIN Í SILGETMELLU.
  - ③ — 12 CM ÖJARNVASCNT PLATA
  - ④ — GRÓSKAGESA HVALNFILLING TRÖSTFRÍ OG HAPPIST Í LÖGUM MED TITRANÓÐPU LAGHÍKKT RÁÐIST ÁT STÆÐR ÞRÖPPUNNAR 2K10 EFTIR OG NEÐST Í SÖKKULVEGGJUM JÄRNIN SÉLU SAMFELLD OG HEIL UM HORN VED SAMKENTU SKULU HAD SKETT AMK SEM SVAKAR SKEYTIENGDU ATHYGLI ER VAKIN Á AKVEÐUM RAFVEITU UM SAMTENGINGU NEÐRI SÖKKULJÄRNA SÁ TEKNINGU RAFLAGNAHÖNNUÐA

GRUNNMYND • 1.50



BR NR	DAGS	EDLI BREVTINGAR	SIGN
		VÍÐIBERG 1 OG 3 HAFNARFJÖRÐUR	DAGS JÚNÍ 87
		GRUNNMYND OG SNID UNDIRSTÖÐUR	HAFNARFJÖRÐUR
		MELKY. 1:1 50 1:20	TEKNAÐUR
		SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.	VERK NR 8726
		STRANDGÖTU 11 HAFNARFJÖRÐUR SÍMI 54751	BLAD NR 1-02