



**SKYRINGAR**

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í CM NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM  
 ALLA SPERRUENDA SKAL FÚRVERTA 50 CM ÍNDFRÍR STYPU  
 K 10 MERKIR KAMBSTÁL KS40  
 ALLUR SAUMUR OG FESTINGAR SKAL VERA GALVANISERAÐ  
 VIÐ FRÁGANG Á ÞAKKANTI SKAL ÞESS GÆTT AÐ SNJÖR  
 GETI EKKI KOMIST INN UM LOFTGOT MILLI SPERRA  
 TÍMBUR SKAL VERA Í FLOKKI V EÐA BETRA  
 ¼ MERKIR MIÐJU A MIÐJU  
 Í ÖLL STYPUKIL KOMI K 10 ¼ 30 L: 100 CM

NOTA SKAL SNIÐIÐ ÞAKSRUM TIL  
 FESTINGAR Á ÞAKJARDI  
 HAU DORÉ SEM ÞAKJARN NEGLIST Í  
 SKAL NEGLA MEÐ 4 STK 3\"/>



SJÁ TEIKNINGU B-3

VÍÐIBERG 9	HAFNARFÍKBI	JÚLÍ 1987
ISURDARÞÓL	SPERRUR	
<i>Guðmundur</i>		TEIKNING
SVENNA HAFSSON	BYGGINGATEKNIFFRÉÐINGUR TÍL	B-3