



**SKYRINGAR**  
 Fotstykki 2x5" þrystifugavarid.  
 Festist með 1/2" boltum með 60cm millibili  
 Hornstólpar 5x5"  
 Stódir 2x5, festast við fotstykki með  
 BMF 105 vinklum, öðru megin boltaðr fastir  
 með múrbáttum hinumegin neyldir með  
 40x40 kamsaum 3x4stk  
 Lausholt 2x5" festast með 2stk 5" noglum  
 Vindþetting 12mm asfaltsoðið tretex  
 Loftbil miðast með 20mm lóðrétum listum  
 Klæðning larett vatnslæðning

Grunnmynd 150

23. maí 1984

F		VERK	VALLARBARD 16 HAFNAFIRDI
E			Grunnmynd trévirki burðargrind
D			
C			
B			
A			
BR	DAGS	BREYTING	TEIKN NR 4 AF 8346
PÁLL ZÓPHÓNÍASSON			HANNAD PZ TEIKNAD SS
BYGGINGAÆKNIFRÆÐINGUR			KVARÐI 150
KIRKJUVEGI 23 - 98-2711			DAGS APRIL 1984
900 VESTMANNAEYJUM			