


**Skýringar:**  
 Bændistál auðkennt með K er kambstál Ks 40 en stál auðkennt með þ er slétt stál nr 37.  
 Veggir bændist lóðrétt/lárétt með K10%25 að auki komi 2K12 upp með og undir glugga, en yfir glugga komi 3K12 nema annað sé tekið fram. Í plotum bægist önnur hver bændistong upp í efra borð í þeirri fjarlægð frá steypum undirstöðuvegg sem merkt er á grunnmynd.  
 Gæta skal þess að þending í efri brún troðist ekki niður og setja stóla undir grindur í efri brún.  
 Bil milli bændistanga í plotum eru gefin upp milli beinna stanga innbyrðis og uppbyggðra stanga innbyrðis mælt milli stangamiðja.  
 Steypa sé S 250 skv íst 10 sigmál steypu 6-8 cm.  
 Setja skal festibolta fyrir fótrem sbr. teikningu af bolta og gataplani.

Grunnmynd

1:50

Merkingar.

- neðsta járnlag í plotu leggst samsíða merki.
- járn í efra borði plotu.
- járn í neðra borði plotu.
- tala í ferning merkir plötubykkt í cm.



**STAÐALHÚS** S/F  
 TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 3I SÍMI 8314I

<b>VERKEFNI</b>	Járnhent steypa loft yfir n. hæð.	<b>DAGS.</b>	1984	<b>VERK NR</b>	ST 160
	Vallarbarð 25 Hafnarfirði	<b>MKV.</b>	1:50 1:20	<b>BR</b>	
		<b>BLAD NR</b>	2,02		

SIGURDUR GUDMUNDSSON    SIGURDUR P KRISTJÁNSSON    FTFÍ