



GRUNNMYND 1 50

SKÝRINGAR

--- TAKNAR STAL 'I EFRA BORDI PLOTU NEDRA ---

(16) PLOTUÞYKKT 'I cm

UPPMED DYRUM OG GLUGGUM KOMI 2 K 10, EINS UNDIR GLUGGUM, EN YFIR 3 K 10, NEMA ANNAD SE SYNT, JARNIN GANGI MINNST 60 cm UT FYRIR OP 'I EFSTU STEYPUSKIL TIL FESTINGAR

A SPERRUM R 8 c 20 L=100

STEYPA S 160'

K MERKIR KAMBSTAL KS 40

R --- STEYPUSTYRKJARJARN ST 37

'I STEYPUKIL KOMI K 8 c 35 L=90, NEMA ANNAD SE SYNT SETJA SKAL K 10 c 20 L'ODRETT OG K 10 c 30 L'ARETT 'I INNRI HLIÐ VEGGJA, ÞAR SEM EINHLIÐA FYLLING KEMUR

ADRAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN NR 12

SKÝRINGAR

'I HORN MERKT (H1), (H2)

SKAL SETJA RIFUVORN EINS OG HER ER SYND TALAN Á EFTIR H-INU ('I HRINGNUM) SEGIR TIL UM HVE MORG JARN SKAL SETJA

SJÁ TEIKN NR 13

28. maí 1979

BYGGINGAFULLTRUINN

SJÁ SNIÐ Á TEIKN NR 13

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| VÍDIVANGUR 6, HAFNARFIRÐI | MÆLIKVARÐI 5 | VERK 7.1.79 | TEIKN NR 1.2 |
| PLATA YFIR KJALLARA | Hannað Teiknað | Yfirfarð Samb | DAGS FEB. '79 |
| JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VENKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRÐI — SÍMI 53315 | BREYTT | | |